





ELEWACJA PÓŁNOCNA






ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA WSCHODNIA

- 1 - tynk silikatowy na siatce, kolor jasny beż np. KABE K10010
- 2 - okładzina z płytek klinkierowych, ręcznie formowanych, imitacja cegły naturalnej
- 3 - okładzina z blachy ocynkowanej ew. tytan cynk na rąbek stojący w układzie pionowym, kolor grafit, RAL 7043 lub zbliżony
- 4 - cokół wykończony tynkiem mozaikowym z przewagą koloru ciemny grafit np. KABE kolor malachit
- 5 - rynny i rury spustowe PCV, kolor grafit
- 6 - obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej ew. tytan cynk w kolorze grafit, RAL 7043 lub zbliżony
- 7 - okna aluminiowe EI 30, ramy w kolorze RAL 7043 lub zbliżonym
- 8 - drzwi zewnętrzne ocieplane, aluminiowe EI30, w kolorze RAL 7043 lub zbliżonym
- 9 - brama istniejąca, kolor brązowy
- 10 - balustrady ze stali nierdzewnej, kolor srebrny
- 11 - podjazd dla niepełnosprawnych stalowy, ocynkowany, pomalowany farbą pęczniejącą, ogniochronną
- 12 - podesty zewnętrzne z podbudową pokryte kostką brukową w kolorze szarym
- 13 - zadaszenie wejść szklane, typowe rozwiązanie wybranego producenta z mocowania systemowymi
- 14 - wnęka w ścianie podświetlana, ściany obłożone płytkami elewacyjnymi, podłoga zabezpieczona obróbką blacharską ze spadkiem na zewnątrz; wnękę od zewnątrz zabezpieczyć szklaną taflą otwieraną ze szkła hartowanego
- 15 - napis na elewacji - litery styropianowe klejone do elewacji w kolorze czerwonym RAL 3000
- 16 - kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej z żaluzją - wentylacja poddasza

		"MaksiPlan" s.c. Michał Skotnica, Maciej Markiel 43-200 Pszczyna ul. Skowronków 5b tel./fax [0 32] 44 777 18 e-mail: biuro@maksiplan.pl	
INWESTOR:		GMINA KOBIÓR UL. KOBIÓRSKA 5, 43-210 KOBIÓR	
TEMAT:		PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA REMIZĘ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOBIÓRZE	
NAZWA RYSUNKU :		ELEWACJE	
ETAP RYSUNKU :		PROJEKT BUDOWLANY	
KONSTRUKCJA:	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
	mgr inż. Maciej Markiel	428/01	
ARCHITEKTURA:	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
	mgr inż. Janusz Ryt	725/94	
Data:	Skala rysunku:	Nr rysunku:	Nr strony:
CZERWIEC 2021	1:100	A - 5	105