

1. KOMUNIKACJA- SZKOLA		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v kauczukowa	* szary RAL7038
ŚCIANY	Farba emulsyjna - pe tny wymiar Lamperia (h=1,5m) Lakierowanie bezbarwne	biały RAL9010
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych	biały RAL9010

* wg rysunku detalu pod togi

2. SZATNA		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v kauczukowa	żółty RAL1018
ŚCIANY	Farba emulsyjna Lamperia (h=1,5m) Lakierowanie bezbarwne	biały RAL 9010
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych	biały RAL9010

3. POK NAUCZYCIELSKI, POM. SPOŁECZNE		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v kauczukowa	jasny bez RAL1015
ŚCIANY	Farba emulsyjna - pe tny wymiar Płytki ceramiczne 30x30 cm (przy umywalce) h=1,5m s=1,3m	biały RAL9010
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych	biały RAL9010

4. SANITARIATY		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	plytki ceramiczne 30x30cm	jasnoszary RAL 7044
ŚCIANY	plytki ceramiczne 30x30cm do (h=2,0m) fugi powyżej farba lateksowa	biały RAL 9010 jasnoszary RAL7044 biały RAL 9010
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych	biały RAL9010

5. POMIESZCZENIA PORZĄDKOWE		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	plytki ceramiczne 30x30cm	szary RAL7044
ŚCIANY	plytki ceramiczne 30x30cm (h=2m) fugi powyżej farba lateksowa	biały RAL9010
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych	biały RAL9010

6. POMIESZCZENIA TECHNICZNE		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	plytki ceramiczne 30x30cm	szary RAL7044
ŚCIANY	Farba emulsyjna - pe tny wymiar	biały RAL9010
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych *	biały RAL9010

*we wskazanych miejscach wg rys. sufitów

7. MAGAZYN PRZY SALACH LEKCYJNYCH, ARCHIWUM		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v kauczukowa	jasnoszary RAL9002
ŚCIANY	Farba emulsyjna - pe tny wymiar	biały RAL9010
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych	biały RAL9010

8. KUCHNIA		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	plytki ceramiczne 30x30cm	jasnoszary RAL 7044
ŚCIANY	plytki ceramiczne 30x30cm do (h=2,0m) fugi powyżej farba lateksowa	biały RAL 9010 jasnoszary RAL7044 biały RAL 9010
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych	biały RAL9010

10. KLATKA SCHODOWA		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v kauczukowa	zielony RAL 6019
ŚCIANY	Farba emulsyjna Lamperia (h=1,5m) lakierowanie bezbarwne	biały RAL 9010
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych	biały RAL9010


11. ODDZIAŁ		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v kauczukowa	wg. opisu na rys. wykończeń
ŚCIANY	Farba emulsyjna Lamperia (h=1,5m) lakierowanie bezbarwne	biały RAL 9010
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych	biały RAL9010

12. ŁAZIENKI PRZY ODDZIAŁACH		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	wykładzina p.c.v kauczukowa	wg. opisu na rys. wykończeń
ŚCIANY	plytki ceramiczne (10x10cm) h=2m fugi powyżej farba lateksowa	biały RAL 9010 jasnoszary RAL7044 biały RAL 9010
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych	biały RAL9010

* kabiny z płyt HPL - kolorystyka wg. podpisów na rys. wykończeń

UWAGA!
wykładzina PCV wywinięta na ściane 15cm

DETAL WYKOŃCZENIA DRZWI W HOLU



PROJEKT PRZEDSZKOLA GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ GARAŻY BLASZANYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. "BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIORZE"		SKALA: 1 : 100
WYKOŃCZENIA PARTER		BRANŻA: ARCHITEKTURA
DANE INWESTORA: GMINA KOBIOR ul. Kobińska 5, 43-210 Kobiór	NR RYSUNKU: At9	STYCZEŃ 2022
ADRES BUDOWY: Kobiór, ul. Tuwima dz. nr 1468/37	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86 Spec. Architektoniczna	PODPIS:
	SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. Beata Studnik-Zabrzewska MPOIA/042/2014 Spec. Architektoniczna	PODPIS:
	OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Dominika Pindur-Zdanowska	PODPIS:
Pracownia projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej Pindurowie 44-240 ZORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl		