

1. KOMUNIKACJA		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v. kauczukowa	* szary RAL7038
ŚCIANY	Farba emulsyjna - pełny wymiar Lampieria (h=1,5m) wykładzina p.c.v.	biały RAL9010 biały RAL9002
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych	biały RAL9010

* wg rysunku detalu pod łogi

3. POK. NAUCZYCIELSKI, POM. SPOŁECZNE		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v. kauczukowa	jasny bez RAL1015
ŚCIANY	farba emulsyjna - pełny wymiar Płytki ceramiczne 30x30 cm (prz. umywalki) h=1,5m s=1,3m	biały RAL9010
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych	biały RAL9010

5. POMIESZCZENIA PORZĄDKOWE		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	plytki ceramiczne 30x30cm	szary RAL7044
ŚCIANY	plytki ceramiczne 30x30cm do (h=2m) powyżej farba lateksowa	biały RAL9010
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych	biały RAL9010

7. MAGAZYN PRZY SALACH LEKCYJNYCH, ARCHIWUM		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v. kauczukowa	jasnoszary RAL9002
ŚCIANY	Farba emulsyjna - pełny wymiar	biały RAL9010
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych	biały RAL9010

8. KUCHNIA		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	plytki ceramiczne 30x30cm	jasnoszary RAL 7044
ŚCIANY	plytki ceramiczne 30x30cm do (h=2,0m) fuga powyżej farba lateksowa	biały RAL 9010 jasnoszary RAL7044 biały RAL 9010
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych	biały RAL9010

9. SALKA GIMNASTYCZNA		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v. kauczukowa	* jasnoszary RAL 9002
ŚCIANY	Farba emulsyjna Lampieria (h=1,5m) wykładzina p.c.v.	biały RAL 9010 jasnoszary RAL 9002
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych	biały RAL9010

* wg rysunku detalu pod łogi


10. KLATKA SCHODOWA		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v. kauczukowa	* jasnoszary RAL 9002
ŚCIANY	Farba emulsyjna Lampieria (h=1,5m) wykładzina p.c.v.	biały RAL 9010 jasnoszary RAL 9002
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych	biały RAL9010

* wg rysunku detalu pod łogi

11. ODDZIAŁ		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v. kauczukowa	wg rysunku wykończeń
ŚCIANY	Farba emulsyjna Lampieria (h=1,5m) wykładzina p.c.v.	biały RAL 9010 jasnoszary RAL 9002
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych	biały RAL9010

12. ŁAZIENKI PRZY ODDZIAŁACH		
NAZWA	MATERIAŁ	KOLORYSTYKA
PODŁOGA	Wykładzina p.c.v. kauczukowa przeznaczona do pom. hig.-sanit.	ZGODNIE Z KOLEJEM DANEGO ODDZIAŁU
ŚCIANY	plytki ceramiczne 30x10cm układane na sztorc w pionie fuga	biały RAL 9010 biały RAL 9010
SUFIT	Sufit z płyt kasetonowych	biały RAL9010

DETAL WYKONCZENIA DRZWI W HOLU



PROJEKT PRZEDSZKOLA GIMNIESGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZBUDOWĄ GARAŻY BLASZANYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. "BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIORZE"		SKALA: 1 : 100
WYKOŃCZENIA PIĘTRO		BRANŻA: ARCHITEKTURA
DANE INWESTORA:	GMINA KOBIOR ul. Kobińska 5, 43-210 Kobiór	NR RYSUNKU: A110
ADRES BUDOWY:	Kobiór, ul. Tuwima dz. nr 1468/37	STYCZEN 2022
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86 Spec. Architektoniczna	PODPIS:	
SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. Beata Studnik-Zabrzewska MPOIA/042/2014 Spec. Architektoniczna	PODPIS:	
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Dominika Pindur- Zdanowska	PODPIS:	
Pracownia projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej Pindurowie 44-240 ZORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl		