



CZĘŚĆ II



F28	F29	—	Q2		H2	RCCB4	F30	F31	F32	F33	F34	F35
C10 3P	C10 3P	—	1—0—2 63A 22kW		3f 230/400V AC	63A 4P 30mA	B10 1P	B10 1P	B20 1P	B20 1P	B16 1P	B10 3P
RG/OB/13	RG/OB/14	—	—		—	—	RG/OS/5	RG/OS/6	RG/OB/15	RG/OB/16	RG/OB/17	RG/OB/18
N2XH 5x1,5	N2XH 5x1,5	N2XH 5x4	—		—	—	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x4	N2XH 3x4	N2XH 3x2,5	N2XH 5x1,5
WENTYLATOR DACHOWY WW-2 POMIESZCZENIA: DACH	WENTYLATOR DACHOWY WW-3 POMIESZCZENIA: DACH	ZASILANIE Z AGREGATU PRĄDOWIRGOCZEGO	PRZELĄCZNIK AGREGAT – SIĘĆ		KONTROLKA OBECNOŚCI FAZ	WYŁĄCZNIK RÓŻNOCOWOPRĄDOWY	OŚWIETLENIE POMIESZCZENIA: 0.10 (SUFI)	OŚWIETLENIE POMIESZCZENIA: 0.10 (WARSZTAT, KOLUMNY)	RETTBOX NR 1 POMIESZCZENIA: 0.10	RETTBOX NR 2 POMIESZCZENIA: 0.10	SYSTEM DSP POMIESZCZENIA: 0.5	BRAMY GARAZOWE POMIESZCZENIA: 0.10

# WIDOK ROZDZIELNICY "RG"

915x590x100, 6x21mod.



"MaksiPlan" s.c.  
Michał Skotnica, Maciej Markiel  
43-200 Pszczyna ul. Skowronków 5b  
tel./fax [0 32] 44 777 18 ,  
e-mail: biuro@maksiplan.pl

INWESTOR: GMINA KOBIOR  
UL. KOBIOŃSKA 5, 43-210 KOBIOR

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWEGO  
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA REMIZĘ  
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOBIORZE  
UL. KOBIOŃSKA 3A, DZ. NR 1857/37, 1865/37, 1864/37

NAZWA RYSUNKU : SCHEMAT ROZDZIELNICY "RG" - CZ. III

ETAP RYSUNKU : PROJEKT WYKONAWCZY

	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	mgr inż. Szymon Skrobol	SLK/3438/ POOE/10	
	-	-	-
OPRACOWANIE:	mgr inż. Robert Holewik	-	-
Data:	Skala rysunku:	Nr rysunku:	Nr strony:
CZERWIEC 2021	-	E - 7	